COMUNE DI ORTE

Provincia di Viterbo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

Ripristino Cava sita nel Comune di Orte (VT) – Località "Torre Pulita – Radicare" - I Stralcio "Area di Cantiere"

COMMITTENTE: Comune di Orte

Data, 17/07/2024

IL R.U.P. Geom. Federico Porri

							pag. 2	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 B01.04.005	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni. barriera lungo la pesa (41+40.50)		81,50			81,50		
	SOMMANO m					81,50	12,40	1′010,60
2 B01.01.001.b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3.000 mq							
	rampe pesa rampe pesa		47,10 42,50		20,000 20,000			
	SOMMANO mq/cm					1′792,00	1,75	3′136,00
3 A03.01.001.b	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, comprese tutte le opere provvisionali, con esclusione dei ponteggi ester ati in muratura di tufo, pietrame e mattoni in genere, solai in legno, per fabbricati in cemento armato, vuoto per pieno		40.45	10.550	2.250	250.00		
	F1 F2 F3 F4 F5 F6		10,16 10,70 14,00 5,25 3,65 5,10	24,500 12,250 9,220 3,900	6,700 5,950 2,900 2,100	1′756,41 1′020,43 140,37 29,89		
	F7 F8 F9		2,50 3,00 2,70	6,000 8,050	3,200 3,350	48,00 80,90		
	SOMMANO mc					3′705,71	22,41	83′044,96
4 A03.01.004.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impi ata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore meccanico. SU PLANIMETRIA RIFERIMENTO PUNTO:							
	1 2 3 4		3,00 2,90 3,05 3,05	1,900 0,550 0,550	2,600 1,800 1,900	14,33 3,02 3,19		
	5 6 7 8 9		1,90 1,80 2,85 2,85 2,95	2,800 0,600 0,600 0,450	2,400 0,450 0,450 1,750	12,10 0,77 0,77 2,32		
	10 11 12 13 14		3,00 1,80 2,95 20,70 2,88	2,350 0,360 0,250 0,550	1,150 1,200 1,200	10,15 1,22 6,21 1,90		
	15 16 17 18 19		20,65 25,25 5,65 40,45 23,30		2,050 6,200	21,21 2,90 62,70		
	20 21 22 23		27,80 26,80 6,00 6,20	0,300 0,300 0,300 0,300	3,250 6,400 4,200 1,250	27,11 51,46 7,56 2,33		
	24 25 26 27 S1		10,00 6,05 3,65 10,85 17,65	0,600 0,450 0,300	1,550 4,250 0,300	5,63 6,98 0,98		
	S2		12,70					
	A RIPORTARE					345,00		87′191,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Oventità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					345,00		87′191,56
	S3 S4 S5 + F3 F1 F2 F4 F5 F6 F7 F8 F9		20,60 21,35 20,10 10,16 10,70 5,25 3,65 5,10 2,50 3,00 2,70	3,250 10,100 6,250 10,550 24,500 9,220 3,900 9,400 6,000 8,050 9,230	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	26,78 86,25 50,25 42,88 104,86 19,36 5,69 19,18 6,00 9,66 9,97		
	SOMMANO mc					725,88	132,51	96′186,36
5 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche Vedi voce n° 2 [mq/cm 1 792.00] - stimato 1.8 tn/mc Vedi voce n° 3 [mc 3 705.71] - 10 % vuoto per pieno - stimato 1.2 tn/mc	17,92 370,57			1,800 1,200	32,26 444,68		
	SOMMANO ton					476,94	13,05	6′224,07
.01	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (lizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (EER 17 09 04) a recupero (R5) Vedi voce n° 3 [mc 3 705.71] - 10 % vuoto per pieno - stimato 1.2 tn/ mc SOMMANO ton Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti	370,57			1,200	444,68	32,62	14′505,46
A03.03.007.1	autorizzata a film del foto recupero/sinatimiento, codici attributi secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (voce codice EER 17 03 01 (EER 17 03 02) recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione Vedi voce n° 2 [mq/cm 1 792.00] - stimato 1.8 tn/mc	17,92			1,800	32,26	27,10	874,25
8 A04.01.001.d	NOLI Autocarro ribaltabile da 30.000 kg con gru trasporto blocchi prefabbricati in altro sito SOMMANO ora	5,00			8,000	40,00	168,84	6′753,60
9 A02.04.001.a 1	Rinterro o riempimento di cave dismesse ai fini del recupero ambientale del sito con materiali provenienti da scavi minerari e blocchi informi non commercializzabili Per cave di pianura a fossa per volume vuoto fino a 200.000 mc mq 1820*h media 3.50 mq 1203*h media 4,50	1820,00 1203,00			3,500 4,500	6′370,00 5′413,50		
	SOMMANO mc					11′783,50	1,92	22′624,32
10 A02.04.002.a	Costipamento del materiale utilizzato per il riempimento delle cave per cave di pianura o fossa Vedi voce n° 9 [mc 11 783.50] SOMMANO mc					11′783,50	0,06	707,01
	A RIPORTARE							235′066,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	DIDORTO	par.ug.	lung.	iai g.	11/pcso		umano	
11 N.P.1	R I P O R T O Recupero di rifiuti non pericolosi (operazioneR5) di cui all'allegato C alla parte IVdelD.lgs.n.152/2006: rifiuti da C& Dmediante impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art.208 0904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,diversi da quelli di cui alla voci 170901, 170902 e 170903							235′066,6
	Vedi voce n° 4 [mc 725.88]					725,88		
	SOMMANO mc					725,88	13,53	9′821,1
	Parziale LAVORI A MISURA euro							244′887,7
	TOTALE euro						·	244′887,7
	Data, 17/07/2024							
	II R.U.P. Geom. Federico Porri							
	A RIPORTARE							