

Prot. 7278
del 18.4.24

Comune di Orte
Provincia di Viterbo


pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Quadro elettrico e interruttori vari a servizio reperti archeologici Piazza della Libertà

COMMITTENTE: Comune di Orte

Data, 18/04/2024



IL TECNICO

Geom. Marco Alessandri

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 D03.01.001.c	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o simile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
2 D04.11.001.a	Relè di comando o passo-passo da quadro 12/24/230 V - contatti 1na+ 1nc-2na - grado di protezione IP20, in opera Fino a 16 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,55	44,55
3 D03.06.002.a	Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protet ... intervento differenziale AC, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A					2,00		
	SOMMANO a					2,00	188,39	376,78
4 D07.07.002	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 9 a 13 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	53,65	53,65
5 D04.09.006.a	Pres a con interruttore di blocco per uso industriale conforme norme CEI, completa di accessori quali morsetti, pressacavo ecc. per esterno con base portafusibili, in custodia isolante grado di protezione IP55, da 220 V a 500 V , 2 P + T fino a 16 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,15	82,15
6 N.P.	Rilievo e targhetatura cavi esistenti e bonifica parti in disuso (ore tecnico)					3,00		
	SOMMANO h					3,00	34,07	102,21
	Parziale LAVORI A MISURA euro							796,76
	TOTALE euro							796,76
	Data, 18/04/2024							
	Il Tecnico							

	A RIPORTARE							