



Pragelato, 08 agosto 2024

Spett.le
COMUNE CESANA
10054 PRAGELATO (TO)

Preventivo 2024071

OGGETTO: Preventivo per lavori da effettuare Vostro Ufficio Turistico.

- Il **serramento esterno** da noi prodotto è realizzato in legno lamellare in cinque strati di Larice Austriaco, spessore totale mm. 80 con alcuni nodi del diametro massimo di mm.25, con ferramenta ARTech della ditta AGB in Aria 12 scosto 13, con due guarnizioni di tenuta aria-acqua, una guarnizione di tenuta termoacustica tutte poste sul telaio e una guarnizione esterna per il vetro, tutte di colore nero.
- **vetro doppia camera e tre vetri** composto da una lastra di vetro antisfondamento SGG Climalite 33.1/camera da mm. 12 Bassa emissiva con Gas Argon al 90%/ un vetro extra chiaro da mm.4/ camera da mm. 12 Bassa emissiva con Gas Argon al 90% e un vetro antisfondamento 33.1 basso emissivo Planitherm o Infinity, per un totale di mm. 41 e con un valore UG di 0,70 W (m2K) come richiesto dalle nuove norme nazionali per la zona climatica "F".
- Verniciatura a pennello con impregnante tinta a campione e una mano di anti resina sulla lato esterno, più verniciatura a spruzzo di fondo e finitura opaca trasparente.
- Martellina Dk di serie modello Bordeaux o Brera cromato opaco, oppure modello Folgaria in ferro Vecchio
- e sono **Certificati dal Laboratorio Irccos e marcati "CE"**, quindi con possibilità' di usufruire dello sgravio fiscale del 50% in dieci anni dell'importo totale della fattura di spesa.

Fornitura e messa in opera:

- **N. una finestra** a due battenti apribile ad anta ribalta con 4 vetri + una parte fissa con vetro unico a trapezio, dimensioni mm.1309 x h. 2600
€. 4.590,00 (quattromilacinquecentonovanta/00)
- **N. una finestra** a due battenti apribile ad anta ribalta con 4 vetri + una parte fissa con vetro unico a trapezio, dimensioni mm.1309 x h. 1800.
€. 3.500,00 (tremilacinquecento/00)
- **N. una finestra** a due battenti apribile ad anta ribalta + una parte fissa con vetro unico a trapezio, dimensioni mm.1325 x h. 1330
€.2.740,00 (duemilasettecentoquaranta/00)

Totale dei serramenti al netto dell'IVA di legge

€. 10.830,00 (diecimilaottocentotrenta/00)

- Costo ponteggio interno per montaggio serramenti e coprifili, compreso smontaggio e rimontaggio della tavola di supporto delle tende

€. 900,00 (novecento/00)

La posa verrà effettuata con sistemi a nastri autoespandenti, da Personale certificato e qualificato con patentino EQF3 e EQF4

I prezzi sopra descritti si intendono al netto dell'Iva di legge

Consegne da definire.

Pagamenti 30% all'ordine, acconti ad avanzamento lavori, saldo a fine lavori


Validità preventivo 30 giorni dalla data dello stesso.

In attesa di una Vostra gradita conferma, sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Distinti Saluti.


LUCA BERMOND
Falegnameria

Per accettazione



Via Nazionale, 172 - Fraz. Granges - 10060 Pragelato (TO)
Tel./Fax 0122.78440 - Cell. 335.6499416
info@falegnameriabermond.it - luca.bermond@gmail.com
www.falegnameriabermond.it