



**Comune di Villar Dora**  
Provincia di Torino

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI NON AMMESSI  
(Prezzario OO.PP. Regione Piemonte 2022 e DEI 2022)

**COMMITTENTE:** Parrocchia dei Santi Vincenzo e Anastasio

Villar Dora, 25/10/2022

**IL TECNICO**  
Arch. MARGAIRA Luca



Arch. MARGAIRA Luca  
Via Baratta 10 - 10040 Villar Dora (TO)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	<b>LAVORI A MISURA</b>								
	<b>Intonaci interni ed esterni (SpCat 1)</b>								
1 27.A05.C15.0 05	PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante sistemi di tipo fisico-chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, resine scambiatrici di ioni, soluzioni saline, ecc., ... enti alla superficie, quali polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di varia origine e natura sovrannesse al dipinto SpCat 1 - Intonaci interni ed esterni Parti dipinte cornice quadrangolare Altre parti dipinte attualmente occultate					10,00 10,00			
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>				20,00	153,49	3'069,80	
2 02.P02.A02.0 10	Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15, eseguita con martello demolitore SpCat 1 - Intonaci interni ed esterni Tamponatura nicchie/edicole se rinvenute dai sondaggi					4,50			
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>				4,50	129,01	580,55	
3 27.A07.D15.0 05	RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Rimozione meccanica di stuccature non idonee per materiale, granulometria e colorazione e/o incongruamente eseguite, inclusi oneri di pro ... no per stuccature in gesso e/o malta di calce di dimensione oltre 5 dmq e/o su superfici in buono stato di conservazione SpCat 1 - Intonaci interni ed esterni Intonaci sovrapposti agli intonci originali					300,00			
	SOMMANO...	dm <sup>2</sup>				300,00	4,42	1'326,00	
4 27.A05.I05.0 05	PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e dell'intonaco, al fine di restitu ... colori ad acquarello (resistenza alla luce in base alla classificazione ASTM: I) mediante successive velature di colore SpCat 1 - Intonaci interni ed esterni Integrazione di tutte le parti dipinte attualmente occultate					20,00			
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>				20,00	280,44	5'608,80	
	<b>Sicurezza (SpCat 4)</b>								
5 01.P24.E63.0 05	Nolo di piattaforma a pantografo, con motore diesel, idoneo per terreni sconnessi, con piano di lavoro protetto da apposite barriere con estensione fino a 2,00 m, dimensioni cesto 2,5 m x 1,5 m per altezze di lavoro fino a 12 m portata massima 450 kg SpCat 4 - Sicurezza Lavorazioni restauro artistico					5,00			
	A RIPORTARE					5,00		10'585,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5,00		10'585,15
	SOMMANO...	d					5,00	143,25	716,25
	Parziale LAVORI A MISURA euro								11'301,40
	TOTALE euro								11'301,40
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<b>Riepilogo SUPER CATEGORIE</b>		
001	<b>Intonaci interni ed esterni</b>	10'585,15	93,662
002	<b>Infissi interni ed esterni</b>	0,00	0,000
003	<b>Impianto termico</b>	0,00	0,000
004	<b>Sicurezza</b>	716,25	6,338
	<b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b>	<b>11'301,40</b>	<b>100,000</b>
	Villar Dora, 25/10/2022		
	<b>Il Tecnico</b> Arch. MARGAIRA Luca		
	<b>Il Tecnico</b> Arch. MARGAIRA Luca		
	A RIPO RTARE		