


V.B. di BERLINGERI geom. Vincenzo
Impresa Edile Artigiana

Via Medagli n° 51a
10050 SANT'ANTONINO di Susa (TO)



P.I.V.A. 10035690014

C.F. BRL VCN 72R13 L219D

Tel. 011 9649389 - Cell. 335 458706

e-mail: berlingeri.geom@gmail.com

VB_Vincenzo.Berlingeri@pec.it

Comune di Borgone Susa
Piazza Montabone 1
Borgone Susa

Oggetto: Opere da eseguirsi presso la Biblioteca comunale

- 1) Rimozione di parte della verniciatura ammalorate sotto al balcone del II° piano.
- 2) Stuccatura del soffitto del balcone del II° piano e ritinteggiatura bianca.
- 3) Rimozione della vernice sotto alla rampa della scala esterna.
- 4) Rimozione dell'intonaco ammalorato sul laterale della rampa della scala esterna.
- 5) Rifacimento dell'intonaco sul laterale della scala con materili appropriati.
- 6) Pulizia e sigillatura con silicone fraalzata e pedata nella rampa delle scale esterna.

Totale € 750,00 + I.V.A

(Totale Euro *Settecentocinquanta/00* + I.V.A.)

oooooooooooo

Oggetto: Opere da eseguirsi presso il locale caldaio della Bocciofila

1. Rivestimento della parete confinante con i locali interni con fornitura e posa di 1 strato di lastre in cartongesso sp. 12 mm ignifughe (REI 90) posate con collante apposito e tassellate con tasselli metallici e rifinita sul lato esterno con stato in stucco a base gesso

Totale € 800,00 + I.V.A

(Totale Euro *Ottocento/00* + I.V.A.)

Dal preventivo sono escluse tutte le opere non espressamente menzionate nell'elenco sopra stante. Nonché sono ancora escluse oneri ad enti o organi amministrativi vari, occupazione di suolo pubblico.

A carico del cliente la fornitura di acque ed energia elettrica per l'esecuzione delle opere.

E' compresa la fornitura dei materiali.

L'inizio lavori comporta l'accettazione esplicita del preventivo di cui sopra e delle clausole allegate.

SANT'ANTONINO li 02 ottobre 2021

Firma per accettazione