



“Certificazione lavori mediante funi su alberi  
D.Lgs.vo n°81 del 9 aprile 2008”



Dott. Matteo Migliardi

Tecnico Fitoiatra

Via Rivetti, 31 – 10040 Caselette (TO)

P.IVA 09611210015

e-mail: matteomigliardi@libero.it

cell. 349 1580476

Caselette (TO), 02/12/2024

Spettle

Comune di BIBIANA

Via Cavour, 2

10060 Bibiana (TO)

**OGGETTO : PREVENTIVO INTERVENTO DI POTATURA STRAORDINARIA  
DI UN ESEMPLARE ARBOREO DI *CUNNINGHAMIA  
LANCEOLATA* UBICATO ALL'INTERNO DEL GIARDINO  
MUNICIPALE.**

Con la presente, a seguito di Vs. richiesta, in relazione all'esito del controllo fitostatico eseguito dal Dr.Davide Baridon nel mese di settembre 2024, Vi sottoponiamo il seguente preventivo per le opere straordinarie relative a un *Cunninghamia lanceolata* di pregevoli dimensioni ubicato all'interno del giardino comunale.

Premessa:

Dall'esito del controllo fitostatico con metodo VTA è emerso che la pianta in generale è in buone condizioni vegetative e l'intervento di potatura e consolidamento richiesto è condizionato essenzialmente dal fatto che la pianta ha una codominanza accetuata al colletto, chioma filata asimmetrica. Vi è inoltre presenza di seccume diffuso.

Risulta quindi necessario intervenire effettuando un consolidamento dinamico tra i tronchi, al fine di rinforzare il punto di inserzione basale dei due fusti.

Si prevedono pertanto le seguenti operazioni:

- Contenimento dove occorre di alcuni rami della chioma con accorciamento tramite la tecnica del taglio di ritorno, mantenendone il più possibile l'aspetto naturale.
- asportazione e rimonda delle parti secche di piccole e grandi dimensioni.
- Consolidamento dei due tronchi codominanti con cavi dinamici con idoneo carico di rottura.

INTERVENTO DI PERSONALE PER OPERE DI:

Esecuzione in tree climbing del consolidamento e delle potature straordinarie di diradamento atte a correggere difetti che nel tempo potrebbero trasformarsi in seri problemi di stabilità, si elimineranno rami rotti, secchi o mal disposti, nonché quelli in competizione tra

loro, in sovrannumero o inserite debolmente sul fusto, cosicché si favorirà il rinnovo delle strutture nell'albero maturo. La scelta di "cosa e quanto potare" è perciò strettamente legata all'età fisiologica dell'albero. Il taglio di ritorno è la tecnica più corretta per ottenere la riduzione della chioma rispettando quanto più possibile la fisiologia e l'estetica dell'albero.

• *Personale altamente specializzato dotato di abilitazione al lavoro in quota in tree climbing art. 73 D.Lgs. n. 81. Attrezzature e materiali a norme CE-EN per l'esecuzione dei lavori.* • *Collocazione e spostamento con Vs. personale di tutto ciò che è amovibile, materiali e strutture sotto la proiezione della chioma.* • *Personale a terra per la raccolta accatastamento e carico manuale dei materiali di risulta. conferimento in discarica autorizzata, compresi gli oneri di smaltimento.* • *Opere di pulizia finale a seguito delle lavorazioni.* • *Personale a terra per controllo di sicurezza rispetto alla viabilità pedonale e veicolare sulla via limitrofa, al fine d'evitare danni a persone e/o automezzi transitanti.*

**COMPLESSIVE.....€ 670,00 + IVA**

#### CONDIZIONI GENERALI

Periodo previsto per l'esecuzione degli interventi - stagione invernale/primaverile 2024-2025  
IVA su fattura pari al 22% o eventuali modifiche di legge  
Pagamenti : 100% a fine lavori 30 gg.d.f.f.m.

N.B. Si fa presente che l'intervento proposto verrà eseguito in collaborazione con altre Ditte abilitate agli interventi descritti dal seguente preventivo - per alcune delle fasi lavorative.

Restando a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, porgiamo distinti saluti.

Dr. Matteo MIGLIARDI