



“Certificazione lavori mediante funi su alberi
D.Lgs.vo n°81 del 9 aprile 2008”



Dott. Matteo Migliardi

Tecnico Fitoiatra

Via Rivetti, 31 – 10040 Caselette (TO)

P.IVA 09611210015

e-mail: matteomigliardi@libero.it

cell. 349 1580476

Caselette (TO), 02/12/2024

Spett.le

Comune di BIBIANA

Via Cavour, 2

10060 Bibiana (TO)

**OGGETTO : PREVENTIVO INTERVENTO DI POTATURA E CONSOLIDAMENTO
DI UN ESEMPLARE ARBOREO DI *GINKGO BILOBA* UBICATO
ALL'INTERNO DEL GIARDINO MUNICIPALE.**

Con la presente, a seguito di Vs. richiesta, in relazione all'esito del controllo fitostatico eseguito dal Dr.Davide Baridon nel mese di settembre 2024, Vi sottoponiamo il seguente preventivo per le opere di potatura straordinaria relative a un *Ginkgo biloba* di notevoli dimensioni ubicato all'interno del giardino comunale.

Premessa:

Dall'esito del controllo fitostatico con metodo VTA è emerso che la pianta in generale è in buone condizioni vegetative e l'intervento di potatura e consolidamento richiesto è condizionato essenzialmente dal fatto che la pianta ha raggiunto notevoli dimensioni, con ricrescite fitte e scomposte in esito a interventi precedenti di capitozzatura, con chioma asimmetrica insistente sul fabbricato comunale.

Risulta quindi necessario intervenire effettuando una potatura di riduzione e contenimento delle branche protese per scaricare e alleggerire il peso, e un consolidamento dinamico tra le branche principali e il fusto principale al fine di rinforzarne il punto di inserzione basale.

Si prevedono pertanto le seguenti operazioni:

- Riduzione della dimensione della chioma, mediante contenimento e alleggerimento dove occorre di rami delle branche principali con accorciamento tramite la tecnica del taglio di ritorno, mantenendone il più possibile l'aspetto naturale.
- Asportazione e rimonda delle parti secche di piccole e grandi dimensioni.
- Consolidamento delle branche principali con cavi dinamici con idoneo carico di rottura.

INTERVENTO DI PERSONALE PER OPERE DI:

Esecuzione in tree climbing e con piattaforma aerea del consolidamento e delle potature straordinarie di contenimento e diradamento atte a correggere difetti che nel tempo potrebbero trasformarsi in seri problemi di stabilità, si elimineranno rami rotti, secchi o mal disposti, nonché quelli in competizione tra loro, in sovrannumero o inserite debolmente sul fusto, cosicché si favorirà il rinnovo delle strutture nell'albero maturo. La scelta di "cosa e quanto potare" è perciò strettamente legata all'età fisiologica dell'albero. Il taglio di ritorno è la tecnica più corretta per ottenere la riduzione della chioma rispettando quanto più possibile la fisiologia e l'estetica dell'albero.

• *Personale altamente specializzato dotato di abilitazione utilizzo di PLE e abilitazione al lavoro in quota in tree climbing art. 73 D.Lgs. n. 81. Attrezzature e materiali a norme CE-EN per l'esecuzione dei lavori.* • *Personale a terra per la raccolta accatastamento e carico manuale dei materiali di risulta. conferimento in discarica autorizzata, compresi gli oneri di smaltimento.* • *Opere di pulizia finale a seguito delle lavorazioni .* • *Personale a terra per controllo di sicurezza rispetto alla viabilità pedonale e veicolare sulla via limitrofa, al fine d'evitare danni a persone e/o automezzi transitanti.* • *Sarà V.s. carico la collocazione degli avvisi, segnaletica e delimitazione area di cantiere, così come la rimozione o spostamento di tutto ciò che è amovibile, materiali e strutture sotto la proiezione della chioma.*

COMPLESSIVE.....€ 2.850,00 + IVA

CONDIZIONI GENERALI

Periodo previsto per l'esecuzione degli interventi - stagione invernale/primaverile 2024-2025
IVA su fattura pari al 22% o eventuali modifiche di legge
Pagamenti : 100% a fine lavori 30 gg.d.f.f.m.

N.B. Si fa presente che l'intervento proposto verrà eseguito in collaborazione con altre Ditte abilitate agli interventi descritti dal seguente preventivo - per alcune delle fasi lavorative.

Restando a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, porgiamo distinti saluti.

Dr. Matteo MIGLIARDI