



San Mauro T.se, 17 Luglio 2024

Spett.le
COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE
Str. S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 12
10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO)

OGGETTO: PREVENTIVO PER SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA E. FERMI

A seguito della Vostra cortese richiesta e del sopralluogo effettuato, si propone la nostra migliore offerta per le seguenti operazioni:

- **1 AREA DIETRO L'EDIFICIO:**
 - PRATO ORNAMENTALE: per una superficie di circa 50 mq
Fornitura e posa manto erboso in zolle, inclusi:
diserbo totale, rimozione cotica presente, fresatura, apporto di substrato specifico per prato e stallatico cubettato, livellamento, concimazione con Agrosil, rullatura e posa zolle.
- **2 MURO PERIMETRALE:**
 - SIEPE DI RAMPICANTI: per una lunghezza di circa 75 m
Fornitura, posa e fissaggio su recinzione di n°50 *Rhyncospermum jasminoides* h.1.80-2.20 m.
- **3 STRUTTURA IN LEGNO:**
 - Eliminazione della struttura con rimozione fondo in pietre e smaltimento;
 - Fornitura e posa cordolo in legno di contenimento;
 - Fornitura e posa di terra vegetale, livellamento.
- **6 SABBIERE:**
 - Eliminazione dei teli;
 - Livellamento del terreno;
 - Pavimentazione area con un getto di magrone/resina.
- **7 AREA FRONTE L'EDIFICIO:**
 - PRATO ORNAMENTALE: per una superficie di circa 200 mq
Fornitura e posa manto erboso in zolle, inclusi:
diserbo totale, rimozione cotica presente, fresatura, apporto di substrato specifico per prato e stallatico cubettato, livellamento, concimazione con Agrosil, rullatura e posa zolle.
 - Fornitura e posa cordolo in legno di contenimento per delimitare l'aiuola didattica.



Segue preventivo:

- **IMPIANTO D'IRRIGAZIONE AUTOMATICO:** per le 2 aree di nuovo impianto
- Fornitura e posa di impianto d'irrigazione con programmatore, irrigatori statici/dinamici e ala gocciolante, elettrovalvole, tubi e raccorderia, scavi.
- **NOCCIOLO:**
- Abbattimento al colletto

IMPORTO COMPLESSIVO € 13.800,00 + IVA

L'importo sopracitato include la manodopera, l'uso dei macchinari, la rimozione, lo smaltimento del materiale di risulta ed i trasporti necessari perché l'opera sia compiuta.

Validità offerta: 30 giorni

Pagamento: da convenirsi

Fuori preventivo: eventuali lavori richiesti in corso d'opera, verranno conteggiati al termine della loro esecuzione a consuntivo.

Per dare corso ai lavori occorre che ci ritorni copia del presente preventivo controfirmato per accettazione per via telematica (e-mail: vivaio@azfantino.it).

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e, ringraziando per la cortese richiesta, porgiamo distinti saluti.

Az. Agr. Fantino Carlo

Per accettazione