



Trofarello, 2 aprile 2021

Prot. 30pv21/fa

Spett.le
COMUNE DI CARIGNANO
 Via Sebastiano Frichieri, 13
 10041 CARIGNANO (TO)
 c.a. arch. Valter GARNERO
 e p.c. arch. Luigi PASQUETTI

protocollo@cert.comune.carignano.to.it
lavoripubblici@comune.carignano.to.it
llpp21@comune.carignano.to.it

Oggetto: Indagini geognostiche per realizzazione di rotatoria stradale all'incrocio tra Via Villastellone (S.P. 122) e Tetti Faule.

Facendo seguito ai contatti intercorsi con il Vs. consulente dr. Biglia e sulla base delle informazioni ricevute presentiamo di seguito una proposta di programma dei lavori e di offerta economica relativamente all'attività in oggetto.

OFFERTA PER INDAGINI IN SITO

1. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGRAMMA LAVORI

Al fine di potere effettuare una valutazione delle caratteristiche geologico-geotecniche del sottosuolo del terreno di Vs. interesse nello stato attuale, è stata richiesta al ns. Studio l'esecuzione di n. 2 prove penetrometriche dinamiche SCPT.

La prova penetrometrica dinamica SCPT consiste nell'infissione di una punta conica (\varnothing 51 mm, conicità 60°) collegata ad una batteria di aste (\varnothing 34 mm) tramite una massa battente di 73.5 Kg con caduta libera di 75 cm; durante le prove vengono contati e poi diagrammati i colpi del maglio necessari ad infiggere di 30 cm la punta conica. L'attrezzatura usata, montata su carro semovente cingolato, è oleodinamica ed automatica in modo da garantire la costante altezza di caduta del maglio.

Le prove in situ saranno eseguite con le attrezzature in possesso del ns. Studio ed avranno una durata presumibile massima di 1 giorno: esse richiederanno la disponibilità dell'accesso ai punti di indagine e di occupazione di una piazzola con dimensioni analoghe a quelle di un miniescavatore.

Al termine delle prove in situ si provvederà alla stesura di un rapporto di prova ed alla redazione dei relativi certificati di prova.

2. STIMA DELL'AMMONTARE DEI SERVIZI

2.1 Indagini in situ

N°	DESCRIZIONE	Unità di misura	Numero	Prezzo unitario €	Prezzo totale €
1	esecuzione di n.2 Prove penetrometriche dinamiche SCPT, compreso trasporto in A/R	cad.	2	300	600



Totale previsto indagini in sito	600
---	------------

TOTALE A PREVENTIVO

La somma dei prezzi indicati (esclusa I.V.A. e Cassa di Previdenza - 2% D.L. 103/96), ammonterà ad un massimo di **€ 600,00**.

NOTE:

- è stato effettuato un prezzo per prova a corpo, compreso trasporto; per le prove di cui al punto n.2.1 il prezzo unitario indicato è da considerarsi valido solo in caso di raggruppamento delle stesse in unica giornata;
- tempo di attivazione dalla data di ordine 7 giorni
tempo di esecuzione in sito 1 giorno
tempo previsto dalla fine delle prove alla consegna formale dei risultati 7 giorni.
- i punti di prova dovranno essere da Voi ubicati e indicati contestualmente all'inizio delle stesse, su terreno naturale;
- antecedentemente all'inizio delle indagini (prove SCPT) dovranno essere forniti dal committente i dati disponibili sulle infrastrutture (mappe dei tracciati di fognature, cavi etc.) presenti in loco, liberando il ns. Studio da ogni responsabilità per mancata o errata segnalazione degli stessi;
- le condizioni di pagamento sono: 60 gg. da consegna dei certificati di prova o, altrimenti, da concordarsi;
- i prezzi si intendono al netto della Cassa di Previdenza e dell'IVA.

Rinnovando la disponibilità a fornire ulteriori informazioni e chiarimenti, restiamo in attesa di un vostro riscontro.

per accettazione

*S.R.G. Studio associato
dr. Pier Augusto Favole*

S. R. G. Studio Associato
STUDI E RILIEVI GEOLOGICI
di DE RUVO e dr. FAVOLE