

S.I.M.O. S.a.s.

SOCIETA' INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA

VIA SANTEVASIO n.23

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

tel./fax 0142/452214

cell. 338-1989842

P. I.V.A. 01452830068

offerta n.65/24

SPETT.LE

COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA

PIAZZA MUNICIPIO 2

CASALE MONF. 09-04-2024

A seguito del sopralluogo effettuato in data odierna ci pregiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per la messa in sicurezza di lastre e manufatti vari in amianto.

DESCRIZIONE LAVORI :

- Notifica art. 250 presso la ASL competente
- Trattamento della superficie delle lastre accatastate con incapsulante vinilico colore rosso
- Trattamento manufatti vari a terra con incapsulante vinilico colore rosso
- Trattamento n. 2 camini siti sulla copertura della civile abitazione con incapsulante vinilico colore rosso
- Messa in sicurezza di tutte le lastre e manufatti visionati, ed impacchettamento del rifiuto in amianto/cemento
- Insaccamento in appositi Big. Bag manufatti di piccole dimensioni
- Pratiche ed oneri di smaltimento di tutti i rifiuti presso la discarica di Casale M.
- Assistenza al trasporto a cura del comune di Casale Monferrato
- Apertura registro di carico e scarico rifiuti
- Certificazione finale dell'avvenuto smaltimento

PREZZO STABILITO PER IL LAVORO IN OGGETTO EURO 2.150,00 + IVA

Oneri a carico del Committente :

- Fornitura di acqua ed energia elettrica
- Zona all'interno del cortile per deposito rifiuto in amianto in attesa del trasporto a cura del comune di Casale Monferrato
- Sgombero della legna e vegetazione attorno alle lastre appoggiate alla parete
- A tutto ciò che non è esplicitamente specificato nel presente preventivo e ulteriore materiale non visionato in data odierna**

Disponibilità inizio lavori : Da concordare

Pagamenti : Da Concordare

A disposizione per ogni eventuale chiarimento con l'occasione porgiamo distinti saluti

per accettazione

S.I.M.O. S.a.s.
Il Direttore Tecnico
geom. ~~Foglio~~ **Simone**

